

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Фотоволтаична централа" мощност 574kW

Възложител: Визьор ООД

Спецификация на оборудване и материали

№	Наименование на материала	Мярка	Количество
1	Доставка и монтаж на соларен панел	бр.	1290
2	Доставка и монтаж на инвертор трифазен	бр.	6
3	Доставка и монтаж на соларен кабел	м.	8100
4	Доставка на конектор MC4	бр.	3670
5	Доставка и полагане на PVC тръба	м.	2632
6	Автоматичен прекъсвач	бр.	29
7	Автоматичен прекъсвач	бр.	4
8	Автоматичен прекъсвач	бр.	3
9	Автоматичен прекъсвач	бр.	6
10	Електрически контакт за монтаж на DIN шина	бр.	11
11	Табло стоящ монтаж съгласно еднолинейна схема	бр.	7
12	Табло стоящ монтаж съгласно еднолинейна схема	бр.	5
13	Защита от пренапрежение	бр.	7
14	Устройство за събиране на данни	бр.	1
15	Устройство за отчитане на слънчевата радиация	бр.	1
16	Памет за съхранение на данни	бр.	1
17	Комуникационен интерфейс	бр.	12
18	Кабел НН	м.	110
19	Кабел НН	м.	80
20	Кабел НН	м.	140
21	Кабел НН	м.	100
22	Кабел НН	м.	30
23	Заземителен кол с поцинкована шина 1500мм	м.	200
24	Поцинкована шина 40/4мм	м.	2800
25	конструкция стационарна наземна		574000
26	монтаж		574000